

Olsztyn, dn. 25.02.2019r.

ZESTAW (37)

Forma doręczenia Wykonawcy: BIP

Dotyczy: postępowania nr MPEC/PE-EZ/55/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia Zamawiającego

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących SIWZ i Umowy o PPP, działając na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, jak następuje:

Pytanie nr 1

SIWZ XVI Procedury weryfikacyjne pkt 5.3

W związku z faktem, iż wykonane przyłącze gazu (przepustowość 4000Nm³, wydajność 3200Nm³) nie będzie wystarczające do zapewnienia pełnej wydajności pojedynczego kotła szczytowego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza i akceptuje przeprowadzenie ruchu próbnego Kotłowni Szczytowej z użyciem gazu i wydajnością kotłowni wynikającej z maksymalnej wydajności przyłącza gazu

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje niezależny odbiór każdego z kotłów Kotłowni Szczytowej z wykorzystaniem dostępnej ilości gazu. Jednocześnie informuje, że Ruch Próbnny będzie realizowany tylko z wykorzystaniem paliwa gazowego. Niezależnie od ruchu próbnego przeprowadzanego na paliwie gazowym, testy w ruchu regulacyjnym i pomiary parametrów gwarantowanych powinny wykazać wymaganą funkcjonalność Kotłowni Szczytowej przy zastosowaniu zarówno paliwa gazowego, jak i paliwa olejowego.

Ponadto Zamawiający nadaje pkt. 5.3 załącznika XVI Procedury Weryfikacyjne następujące brzmienie:

„5.3. Ruch Próbnny Kotłowni Szczytowej będzie trwał 72 godziny (3 dni) dla każdego kotła osobno, w trybie automatycznym przy maksymalnym trwałym obciążeniu wynikającym z dostępnej ilości paliwa gazowego. Ruch Próbnny Kotłowni Szczytowej zostanie przeprowadzony w sezonie grzewczym. Jeżeli Ruch Próbnny Kotłowni Szczytowej wypadnie poza sezonem grzewczym, jego przeprowadzenie nastąpi osobno dla każdego kotła, z maksymalnym obciążeniem, przy uwzględnieniu możliwości technicznych

Miejskiej Sieci Ciepłowniczej, dostępnej ilości paliwa gazowego i w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym.)”

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik EC A.I.1 Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji, punkt 3.10.2

Zgodnie z zapisami Umowy o PPP, a w szczególności załącznika EC A.I.1 Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji, punkt 3.10.2 Gospodarka sorbentem, Zamawiający ma następujący wymóg:

"W przypadku konieczności przygotowania sorbentu przed podaniem do instalacji Partner Prywatny zastosuje dwie wytwórnie – 2 x 100%, tj. każda o wydajności umożliwiającej pokrycie maksymalnego zapotrzebowania instalacji oczyszczania spalin."

Zgodnie z naszymi założeniami technicznymi będziemy używać mleka wapiennego, co posłuży jednocześnie do obniżania temperatury gazów spalinowych z 180 do 140 stopni, a także do oczyszczenia spalin. W przypadku wyłączenia linii mleka wapiennego do obniżenia temperatury spalin zostanie zastosowana woda, a do oczyszczania spalin zostanie użyte wapno. W związku z tym zakładamy wybudowanie jednej instalacji do produkcji mleka wapiennego.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę potwierdzić, że takie rozwiązanie jest dopuszczalne, a dwie instalacje produkcji mleka wapiennego nie są wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował pkt 3.10.2 Załącznika EC A.I.1 Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji, nadając mu brzmienie zgodne z wersją oznaczoną datą 22.02.2019 r.