

ZESTAW (7)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/180/19) pn. **Budowa przepompowni na sieci ciepłowniczej magistralnej 2x500mm przy ul. Tuwima w Olsztynie.**

Pytanie 1.

Ze względu na sprzeczne info dotyczące zastosowania rur przewodowych (projekt techn. OT str 23 pkt 3.1 oraz OT str 24 pkt 3.2), proszę o informację jakiego typu rury przewodowe należy zastosować czy ze szwem wzdłużnym lub spiralnym, czy też bez szwu?

Odpowiedź:

Rury przewodowe mogą być wykonane jako rury ze szwem, natomiast niedopuszczalnym jest wykonanie szwów obwodowych na poszczególnych rurach (sztangach 6 i 12 m). Zamawiający informuje, że traci ważność treść odpowiedzi na Pytanie 7 - Zestaw 5 z dnia 08.10.2019 r.

Pytanie 2.

W nawiązaniu do zapisów dokumentacji projektowej pkt. 3.2 oraz odpowiedzi z dnia 9.10.2019 r. odpowiedź nr 7 dotyczy rur preizolowanych pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg zastosowania rury przewodowej bez szwu jest rozwiązaniem niestandardowym i w naszej ocenie nieuzasadnionym, który wpłynie znacząco na koszt materiału oraz czas realizacji dostaw materiałów minimum 8 tygodni.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur preizolowanych z rurą przewodową ze szwem?

Odpowiedź:

Odp. jak na pytanie nr 1 - Rury przewodowe mogą być wykonane jako rury ze szwem, natomiast niedopuszczalnym jest wykonanie szwów obwodowych na poszczególnych rurach (sztangach 6 i 12 m). Zamawiający informuje, że traci ważność treść odpowiedzi na Pytanie 7 - Zestaw 5 z dnia 08.10.2019 r.

Pytanie 3.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

Przedmiar robót branża sanitarna:

pozycja 106 "Montaż muf tulejowych o średnicy rury osłonowej do 500 mm i średnica zewnętrzna rury stalowej do 355.6 mm" -14 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 19 szt.

Pytanie 4.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

Przedmiar robót branża sanitarna:

pozycja 110 "Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 508.0/630 mm (grubość ścianki 6.3 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie" -10 złączy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 21 szt.

Pytanie 5.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

Przedmiar robót branża sanitarna:

pozycja 111 "Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą obwodową przez dwie ścianki. Średnica zewnętrzna rur 508 mm. Grubość ścianki do 44 mm" - 16 złączy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 21 szt.

Pytanie 6.

Czy pozycja 110 nie powinna mieć tyle złączy ile muf, a pozycja 111 nie powinna być równa pozycji 110 ??

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie ze schematem.

Pytanie 7.

W tabeli na rysunku nr S02a zestawienie materiałów ilość muf 19 szt. Opis techniczny st 31 tabela 3.16 Zestawienie materiałów preizolowanych ilość muf 14 szt. Proszę o wyjaśnienie jaka jest prawidłowa ilość muf którą należy przyjąć do wyceny a następnie wykonać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 19 szt.

Pytanie 8.

Ze schematu montażowego wynika że spawów powinno być 21 szt. Proszę o wyjaśnienie tej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 21 szt.

Pytanie 9.

Proszę również o wyjaśnienie rozbieżności między ilościami w tabeli na rysunki S02a a tabelą w opisie technicznym na stronie nr 31 tabela 3.16 Zestawienie materiałów preizolowanych:

Pierścień uszczelniający - rysunek 16 szt. - opis techniczny 12szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 16 szt.

Pytanie 10.

Proszę również o wyjaśnienie rozbieżności między ilościami w tabeli na rysunki S02a a tabelą w opisie technicznym na stronie nr 31 tabela 3.16 Zestawienie materiałów preizolowanych:

Pianka nr 12 - rysunek 16 szt. - opis techniczny 14 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 19 szt.

Pytanie 11.

Proszę również o wyjaśnienie rozbieżności między ilościami w tabeli na rysunki S02a a tabelą w opisie technicznym na stronie nr 31 tabela 3.16 Zestawienie materiałów preizolowanych:

Pianka nr 13 - rysunek 16 szt. - opis techniczny 14 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 19 szt.

Pytanie 12.

W tabeli w opisie brak punktu stałego preizolowanego natomiast na rysunku w zestawieniu 2 szt. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z rysunkiem.

Pytanie 13.

Proszę o wyjaśnienie:

Przedmiar robót sanitarnych

- pozycja 140 Zasuwa kanalizacyjna DN250 - 2szt

- pozycja 185 Montaż zasuw burzowych o śr. 250 mm - 1 szt

Proszę o wyjaśnienia czy w pozycji nr 140 te zasuwki kanalizacyjne nie są zdublowane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy usunąć pozycję nr 140 z przedmiaru.

Pytanie 14.

Proszę o zamieszczenie poprawionych przedmiarów robót uwzględniających wszystkie zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia poprawione przedmiary.