Znak postępowania: MPEC/PE-EZ /61/18

Olsztyn, dnia 24.04.2018 r.

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania *MPEC/PE-EZ/61/18*) *na dostawę systemu rur preizolowanych w 2018 r.*

Pytanie 1.

W nawiązaniu do rozdziału II pkt 1 Wymagania ogólne ppkt.4 „Cały system preizolowany (złącza izolacyjne, trójniki, rury, kolana, mufy proste, mufy kolanowe, trójniki składane oraz pojemniki z pianą) stosowany na budowie musi pochodzić w całości z produkcji jednego producenta, gdyż Zamawiający wymaga gwarancji na kompletny system preizolowany", czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji: złącza izolacyjne - mufy, złącz termokurczliwych, które składają się z nasuwki sieciowanej radiacyjnie, konfekcjonowanej pianki do zalewania, korków odpowietrzających i korków zgrzewanych, złączek oraz wsporników do połączenia instalacji alarmowej sprzedawanych przez ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.? Kompletne złącza, oferowane przez naszą firmę są kompletowane i produkowane przez nas, jedynie niektóre z elementów mogą pochodzić od innych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania gwarancji na cały system preizolowany, udzielonej przez Dostawcę. W przypadku stosowania muf innego producenta niż producent rur, możliwość łącznego stosowania tych elementów sieci musi być potwierdzona pisemnie przez producenta rur.

W związku z powyższym ppkt.4 Rozdziału II SIWZ pkt 1. Wymagania ogólne otrzymuje brzmienie: „*Zamawiający wymaga, aby dostarczany system preizolowany (trójniki, rury, kolana, mufy, trójniki składane oraz pojemniki z pianką) pochodził w całości z produkcji jednego producenta, gdyż Zamawiający wymaga gwarancji na kompletny system preizolowany. Dopuszcza się stosowanie muf innego producenta niż producent rur. Możliwość łącznego stosowania tych elementów sieci musi być potwierdzona pisemnie przez producenta rur, z zachowaniem gwarancji na cały system preizolowany*”.

Pytanie 2

W nawiązaniu do Wymagań Ogólnych Pkt 2.5 ppkt. B. dotyczących Złącz izolacyjnych - muf: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompletu złącz termokurczliwych z nasuwką dostępną w długości od 590mm do 700mm, natomiast złącz termokurczliwych kolanowych z nasuwką kolanową o długości do L=1190mm?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, iż trzeci tiret w pkt 2.5 otrzymuje następujące brzmienie: *„Mufy muszą być dostępne w długościach w zakresie od 590 mm do 700 mm*”. Jednocześnie Zamawiający nie ogranicza długości muf kolanowych sieciowanych radiacyjnie.

Pytanie 3

W formularzu cenowym 4a należy podać cenę różnych średnic muf kolanowych sieciowanych radiacyjnie. Prosimy o informacje czy maja to być mufy kolanowe wykonane jako jedna całość czy dopuszcza się łączenia tych muf np. z dwóch części w środku ze zgrzewem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 4

Wykonawca prosi po przesunięcie terminu złożenia przetargu o 5 dni od daty odpowiedzi na pismo (24 kwietnia 2018 r.).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 2018 r. godz. 08:00.