Olsztyn, dnia 14.06.2019 r.

ZESTAW (1)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania *MPEC/PE-EZ/125/19*) na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych.

Poz. 2 Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych – 1szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie dygestorium o wymiarach zewnętrznych 1200 x **960 x 2600 mm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

Odpowiedź:

Tak, o ile stół przyścienny L-kształtny zostanie również proporcjonalnie dopasowany do powierzchni laboratorium oraz dygestorium.

Część 5 Regał stalowy – 1 szt.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści regał stalowy o wymiarach 1000 x 500 x 2000 mm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści regał stalowy z pięcioma półkami? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie, ze względu na specyfikację pracy wymagamy 6 półek

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści regał stalowy wykonany z ocynkowanej blachy o grubości 2 mm w kolorze szarym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak, o ile półki zostaną wykonane jako ramy z wypełnieniem z siatki o prętach około 4 mm, i nośność każdej z półek wyniesie około 20 kg

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści regał stalowy z pięcioma półkami wykonanymi z płyty MDF? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie, ze względu na specyfikację pracy wymagamy pólek wykonanych jako ramy z wypełnieniem z siatki o prętach około 4 mm