

Olsztyn, dnia 14.06.2019 r.

ZESTAW (2)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/125/19) na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych.

Pytanie 1

Dotyczy część 1, 2, i 5: stoły, szafy:

Czy korpusy szaf i szafek, ich fronty szuflad oraz drzwi, mają być wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo farbami poliuretanowymi?

Odpowiedź:

Zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego

Pytanie 2

Jeśli mowa o blatach z ceramiki litej, to czy chodzi o samonośne blaty, których grubość blatu powinna wynosić 28 +/- 2 mm na całej powierzchni części płaskiej (bez żebrowania) i 35 +/- 2 mm wraz z podniesionym obrzeżem?

Odpowiedź:

Zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego

Pytanie 3

Dygestorium: Czy dygestorium ma być modułowe, niepalne, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozją - wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym w kolorze białym, nakładanym metodą proszkową, bez stosowania jakichkolwiek materiałów drewnopochodnych (np. płyt laminowanych, OSB, sklejk, MDF, drewna, itp.), profili i blach aluminiowych (z wyjątkiem ramy okna) oraz stalowych kształtowników zamkniętych, nie pokrytych od wewnątrz warstwą cynku i powłoką lakierniczą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość

Pytanie 4

Dygestorium: Zamawiający wymaga "wentylacji kanałowej z PP", czy to oznacza, że dygestorium ma mieć kanał wykonany z PP o średnicy 250mm z wewnętrzną rynienką zabezpieczającą komorę roboczą przed zalaniem skroplinami z układu wentylacji i odprowadzeniem skroplin do kanalizacji, a wentylacja komory roboczej musi być realizowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w części sufitowej, bez stosowania tzw. podwójnej tylnej ściany, systemu szybowego lub dolnego kanału wentylacyjnego?

Odpowiedź:

Kanał powinien być dobrany średnicą i parametrami tak aby umożliwić prawidłowe odprowadzenie oparów poprzez zamontowany w laboratorium wyciąg mechaniczny. Dopuszczamy inne rozwiązania realizacji wentylacji komory roboczej niż tylko poprzez szpary wentylacyjne w części sufitowej dygestorium.

Pytanie 5

Dygestorium: Zamawiający wymaga "1 x zlew ceramiczny montowany po prawej stronie komory roboczej", czy ażeby zapewnić łatwy dostęp do zlewu, ma on być zamontowany w przedniej części blatu roboczego, najdalsza krawędź zlewika nie dalej niż 45 cm od przedniej krawędzi blatu oraz nie dalej niż 180mm od ściany bocznej komory roboczej?

Odpowiedź:

Dopuszczamy możliwość zamontowania zlewika po prawej stronie w przedniej lub tylnej części blatu roboczego

Pytanie 6

Zamawiający nie określił wymiarów dygestorium. Czy chodzi o dygestorium o wym.: szer. 1500mm; gł. 900mm i wys. 2500 - 2600mm?

Odpowiedź:

Dopuszczamy takie wymiary dygestorium, o ile stół przyścienny L-kształtny zostanie również proporcjonalnie dopasowany do powierzchni laboratorium oraz dygestorium.

Pytanie 7

Czy w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni roboczej blatu, dygestorium musi mieć wymiar wewnętrzny (szer. i głębokość) pomniejszony nie więcej niż o 100 - 110mm, w stosunku do wymiarów zewnętrznych dygestorium?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo tych wymiarów

Pytanie 8

Czy w listwie podblatowej dygestorium (pomiędzy blatem a szafką) należy zamontować szufladę na drobny sprzęt, rękawiczki, okulary ochronne itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość

Pytanie 9

Dotyczy części 5, stół laboratoryjny: czy zamawiający dopuści stół o wym. 1000 x 750 x 900mm?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 10

Dotyczy części 5, regał stalowy: czy zamawiający dopuści regał o wym. 1060 x 435 mm, wys.: 2000 mm, w innym kolorze niż czarny, z półkami z blachy stalowej, zabezpieczonej antykorozyjną farbą?

Odpowiedź:

Nie, ze względu na specyfikację pracy wymagamy półek wykonanych jako ramy z wypełnieniem z siatki o prętach około 4 mm, Dopuszczamy wymiary 1060 x 435 mm, wys.: 2000 mm o ile trzy takie regały zmieszczą się wzdłuż ściany w pomieszczeniu suszarni. Dopuszczamy kolor czarny lub szary.

Czy regał musi mieć możliwość regulacji wysokości półek bez konieczności demontażu całego regału (półki na zaczepach)?

Zamawiający dopuszcza taką możliwość

Pytanie 11

Czy stół wyspowy musi posiadać nadstawkę z kolumnami opartymi na podłodze laboratorium (aby nie obciążać dodatkowo blatu) i posiadać własne nóżki poziomowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo tych elementów

Pytanie 12

Czy stanowisko antywibracyjne - wagowe ma być w całości wykonane z blach (z wyjątkiem bloku i blatu wagowego) i kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie i następnie malowanych proszkowo chemoodpornymi farbami poliuretanowymi oraz posiadać płytę wagową (obciążnik - nie kamienny ani betonowy) wykonaną ze stali o grubości 30 - 40 mm, pokrytą szklaną płytą o grubości 5mm, ażeby zapewnić minimum 620mm wysokości miejsca na nogi oraz uniknąć erozji betonowego lub kamiennego obciążnika w atmosferze laboratorium? Czy płyta wagowa ma mieć wymiar minimum 550 x 450mm, być osadzona na wibroizolatorach amorficznych i niezależnym od obudowy stelażu wewnętrznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo elementów stanowiska. Stanowisko antywibracyjne-wagowe powinno zapewnić odpowiednie ustabilizowanie wagi laboratoryjnej.

Pytanie 13

Czy w celu potwierdzenia wysokiej jakości stosowanych materiałów do oferty należy dołączyć dokument z badania odporności korozyjnej blach ocynkowanych (z których są wykonane: dygestoria, szafki, szafy i przystawki), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN - EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych

próbek, zgodnie z normą PN - EN ISO 10289:2002 powinien wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, powinien wynosić nie więcej niż 0. Czy dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane?

Odpowiedź:

Dokument nie jest konieczny

Pytanie 14

Czy w celu potwierdzenia sprawności działania dygestorium, do oferty należy dołączyć certyfikat, wystawiony przez niezależne laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 14175 cz. 2 i 3?

Odpowiedź:

Dokument nie jest konieczny