

Olsztyn, dnia 17.09.2019 r.

ZESTAW (2)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy złożone do postępowania nr MPEC/PE-EZ/200/19, dotyczącego „Budowa sieci preizolowanej w rejonie ul. Krasickiego w Olsztynie”.

Pytanie 1.

Zamawiający w zestawieniu materiałów wykazał kolana prefabrykowane 11 st., 12 st. i 18 st. z pogrubionym 5D. Proszę o wyjaśnienie zapisu promienia gięcia -5 D dla powyższych kolan. Wg której normy Projektant określił promień gięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że promień gięcia określony został zgodnie z normą EN 10253-2, typ 5D: $R=2,5D$. Dla DN 250 jest to promień 650 mm.