Olsztyn, dnia 26.09.2019 r.

ZESTAW (6)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy złożone do postępowania nr *MPEC/PE-EZ/200/19,* dotyczącego „Budowa sieci preizolowanej w rejonie ul. Krasickiego w Olsztynie".

Pytanie: 1.

W STWIOR (Zał. nr 2 do SIWZ; pkt 33, pkt 4, Tabela 1; pkt 3.5. ppkt 3;pkt 3.5. ppkt 4) Zamawiający podał parametry techniczne wskazujące na konkretnego producenta materiałów w postaci rur preizolowanych tj. LOGSTOR,
Dotyczy to następujących parametrów:
- współczynnik przewodzenia ciepła rur preizolowanych (pkt 3.3. ppkt 4 Tabela 1 STWIOR): wymagany w SIWZ wynosi max 0,026W/mK, który spełnia tylko LOGSTOR, gdyż parametr ten w przypadku rur preizolowanych wszystkich pozostałych producentów dostępnych na rynku polskim wynosi 0,029W/mK;
- posiadania przez rury warstwy antydyfuzyjnej j (pkt. 3.5. ppkt 3): jedynie rury Dn 250 LOGSTOR posiadają taka warstwę, rury Dn 250 pozostałych producentów dostępnych na rynku polskim nie spełniają tego warunku
- metody produkcji w sposób ciągły lub półciągły (pkt 3.5. ppkt 4): jedynie rury Dn 250 LOGSTOR są produkowane tymi metodami, rury Dn 250 pozostałych producentów dostępnych na rynku polskim nie spełniają tego warunku

Zamawiający w pkt III, ppkt 5 SIWZ co prawda dopuszcza możliwość składania ofert z rozwiązaniami równoważnymi, jednakże rozwiązania te mają mieć parametry techniczne nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Mając jednak na uwadze, że ww. parametry spełniają rury preizolowane wyłącznie jednego producenta złożenie oferty z rozwiązaniem równoważnym jest niemożliwe.

W ocenie Wykonawcy ww. wymogi stanowią naruszenie art. 29 ust. 2 PZP tj. stanowią opis przedmiotu zamówienia będący przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji (dyskryminacja pośrednia – zob. wyroki kio sygn. akt: 2730/17, KIO/UZP 1502/08, KIO 1857/14, O/UZP 434/09, KIO 2184/13). Wybudowanie sieci preizolowanej może bowiem nastąpić przy zastosowaniu rur preizolowanych innych niż sugerowane przez treść STWIOR bez uszczerbku dla jakości sieci i kompatybilności nowo wybudowanych odcinków z odcinkami starymi.
Co prawda przedmiotowe postepowanie nie podlega pod ustawę PZP, ale Zamawiający (jako spółka komunalna) realizuje zamówienie z wykorzystaniem środków publicznych. Z tego powodu wydatkowanie jest zobowiązany stosować przepisy ustawy o finansach publicznych (w szczególności art. 44), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie

zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, które zabraniają naruszania zasady uczciwej konkurencji. Tym samym Opis przedmiotu Zamówienia winien spełniać kryteria z art. 29 ust. 2 PZP.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści ww. dokumentów poprzez:
- wpisanie, że Współczynnik przewodzenia ciepła może wynosić max 0,029 W/mK,
- wykreślenie wymogu posiadania przez rury preizolowane w zakresie średnic stalowych od Dn 250 warstwy antydyfuzyjnej (z foli aluminiowej),
- wykreślenie wymogu wyprodukowania rur preizolowanych w zakresie średnic stalowych od Dn 250 metodą ciągłą lub półciągłą.

W przypadku odmowy dokonania zmiany treści ww. dokumentów proszę o wykazanie zasadności żądania przez Zamawiającego użycia materiałów spełniających ww. parametry technicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w STWiOR dotyczące parametrów rur preizolowanych. Podane parametry nie wskazują na jednego producenta rur. Według posiadanych przez Zamawiającego informacji i dokumentów, wymagania te spełnia więcej niż jeden producent.