

(Zestaw 2)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/210/20) pn. „Dostawa systemu rur preizolowanych”.

Pytanie 1.

Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia ppkt 1 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu rur preizolowanych – zapisano, iż dostawa wyrobów preizolowanych winna nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych, a kompletne złącza mufowe proste, kolanowe, pianki oraz elementy alarmu w maksymalnym terminie wynoszącym 24 godziny. Uważamy, że taki zapis jest nielogiczny - zazwyczaj dostawy wyrobów preizolowanych odbywają się jako komplet materiałów na rozpoczęcie budowy sieci (w taki sposób to się odbywa w przypadku naszych dostaw). Niezrozumiały jest dla nas zapis dotyczący dostawy złączy i osprzętu na następny dzień od złożenia zamówienia skoro rury i kształtki dotrą po 7 dniach do Zamawiającego. Ponadto termin siedmiodniowy jest mało realny, ponieważ zakłady produkcyjne planują swoją produkcję z minimum 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem.

Zapis w SIWZ wskazujący wymóg produkcji rur metodą ciągłą lub półciągłą podkreśla konkretnego producenta i ogranicza konkurencyjność a także nie ma technologicznego uzasadnienia, gdyż parametry wymagane przez Zamawiającego w Tabeli 1- „Wymagania i metody badań dla izolacji ze sztywnej PUR w rurach preizolowanych „spełniają również rury produkowane metodą tradycyjną.

Załącznik 4B do SIWZ wskazuje jednoznacznie jednego producenta oraz zaznaczyć należy, że metoda produkcji rur półciągłej jest produkcją płaszcza osłonowego powyżej Dn 315 a metoda ciągła odnosi się tylko do średnicy płaszcza osłonowego Dn 315.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wieloletnie doświadczenie w zakupach materiałów preizolowanych zarówno do budowy nowych sieci ciepłowniczych, jak i do wykonywania remontów bądź usuwania awarii na sieciach ciepłowniczych już istniejących. Zadaniem Zamawiającego jest zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców z punktu widzenia świadczonych usług i utrzymywania sprawności infrastruktury sieciowej. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, zobowiązania wobec odbiorców ciepła oraz zapisów nowych umów przyłączeniowych Zamawiający podtrzymuje terminy dostaw zapisane w SIWZ.

W Polsce, jak i na terenie państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest kilku producentów produkujących rury metodą ciągłą lub półciągłą. Parametry wymagane przez Zamawiającego w Tab.1 są parametrami minimalnymi, jakie powinien spełnić Wykonawca. Wykonawca, który zastosuje w ofercie rury wykonane metodą ciągłą lub półciągłą oraz zastosuje barierę antydyfuzyjną dostanie dodatkowe punkty wynikające z kryterium oceny ofert. Zamawiający podtrzymuje zapisy techniczne wyszczególnione w SIWZ.

Pytanie 2.

Rozdział II – WYMAGANIA TECHNICZNE pkt 1 ppkt. 1 wymagania ogólne- system preizolowany musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z ostatnimi aktualnymi wersjami norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacji a zgodnie z nową normą, barierą dyfuzyjną jest warstwa PE osłony, tak więc zapis w pkt 2.4., iż rury preizolowane muszą posiadać barierę antydyfuzyjną wykonaną z folii aluminiowej nie jest zgodny z nową wersją normy.

Odpowiedź:

Według zapisów w normach PN-EN 253:2020 i PN-EN 17428:2020 normy nie zabraniają stosowania bariery dyfuzyjnej z aluminium, więc zarzut o sprzeczności z normą jest bezzasadny. Definicja bariery dyfuzyjnej z normy PN-EN 253 została usunięta i umieszczona w normie PN-EN 17248:2020. Ma ona następujące brzmienie: „**bariera dyfuzyjna** - dowolna warstwa w zespole rurowym, z materiału innego niż PE, zamontowana pomiędzy izolacją termiczną a osłoną PE, lub w osłonie mająca na celu ograniczenie dyfuzji gazów”.

Zamawiający podtrzymuje zapisy techniczne odnośnie bariery dyfuzyjnej zawarte w SIWZ.

Pytanie 3.

Pkt 1 ppkt 5 zapisu SIWZ „Wykonawca oferujący system preizolowany będzie udzielał Zamawiającemu bezpłatnych konsultacji przy projektowaniu” Odbiega od przedmiotu przetargu na „ Dostawę systemu rur preizolowanych”, a nie konsultacji przy projektowaniu. Skoro Zamawiający w swoim postępowaniu załączył do SIWZ specyfikację materiałową to uważamy, że posiada wiedzę jakie materiały będą niezbędne do realizacji inwestycji. Zapis w SIWZ dotyczy udzielenia konsultacji przy projektowaniu, żądań inwestycyjnych naszym zdaniem jest niecelowe, a odległość niektórych producentów utrudnia konsultacje, ponieważ nie wszystko można uzgodnić drogą mailową.

Odpowiedź:

Wymaganie Zamawiającego ujęte w zapisie o brzmieniu „Wykonawca oferujący system preizolowany będzie udzielał bezpłatnych konsultacji przy projektowaniu...”, nie ma wpływu na ograniczenie konkurencji. W dobie komputeryzacji prowadzenie konsultacji technicznych, wykonywanie obliczeń itp. nie stanowi żadnego problemu technicznego i jest to często spotykana praktyka dotycząca nie tylko sieci ciepłowniczych. Zamawiający podtrzymuje zapisy odnośnie udzielania konsultacji technicznych zawarte w SIWZ.

Pytanie 4.

Ponadto w normie PN-EN 253:2020-01 określenie gatunku stali odnosi się do normy PN-EZ 13941-2019-06 w Tabeli 6 pkt 5.2.2. która określa gatunek stali tylko i wyłącznie P 235GH, tak więc zapis pkt 2.1. SIWZ jest niezgodny z nową normą.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ usuwając z pkt. **2.1. RURA STALOWA** treść:

„- Dopuszcza się stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku:

- dla średnic $\leq 60,3$ – P235GH, P235TR2, P235TR1 wg PN-EN 10217-1,
- dla średnic $> 60,3$ - P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5,

- Dopuszcza się stosowanie stali P265GH.”