

12. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

UWAGA: Poniższe zestawienia nie mogą być jedyną podstawą do zakupu materiałów przez wykonawcę.

12.1. Specyfikacja elementów sieci rozdzielczej ul. Tczewska 24, Tczewska 24-węzeł (2x60,3/125). Zadanie inwestycyjne: I4200009.

Elementy systemu rur preizolowanych.

Lp.	Średnica [mm]	Nazwa części	Ilość
1	60,3/125	Rura preizolowana 6m	1
2	60,3/125	Rura preizolowana 12m	1
3	90-125	Mufa zgrzewana	10
4		Mostek mufy zgrzewanej	10
5	60,3/125	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m	4
6	250 / 125	Korpus odgałęzienia	2
7	250 / 125	Tuleja osłony odgałęzienia	2
8	60	Odgałęzienie stalowe d 60 45° s1 220	2
9		Pianka nr 2	10
10		Pianka nr 6	4
11	60,3/125	Zawór odcinający prefabrykowany; L=1,5m	2
12	168,3- 60,3	Nakładka wzmacniająca	2
13		Taśma ostrzegawcza (500m)	1
14		Taśma papierowa 50,0m	1
15		Łącznik zaciskowy (100szt)	1
16		Lut (500gr)	1
17		Pasta lutownicza (175gr)	1
18		Drut miedziany 25m	1
19		Podtrzymka drutu (50szt)	2
20		Koszulka izolacyjna (2x 6,25m)	1
21		Kapturek ochronny na zawór preizolowany	1
22		Poduszka piankowa 1000x125x40mm	22

Materiały dodatkowe.

Lp.	Nazwa części	Średnica [mm]	Ilość
1	Zawór do wcinki na gorąco PN25 (po wykonaniu zaizolować)	DN50	2
2	Skrzynka uliczna z żeliwa szarego do zasuw wg PN-M-74081:1998, typ 4056, wysokość 270mm		2
3	Rura dwudzielna osłonowa L=2,5m – średnicę określić po odkryciu sieci elektroenergetycznej na budowie	-	1

Materiały do wykonania odcinka sieci 2x139,7/140 w punkcie PO1.

Lp.	Średnica [mm]	Nazwa części	Ilość
1	225	Mufa końcowa	
2	139,7	Denko stalowe	

Zestawienie robót demontażowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Średnica rury ciepłowniczej	j.m.	Ilość
1	Demontaż sieci ciepłowniczej wewnętrznej	2xDN125	m	ok. 36mb
2	Zamulenie kanału betonowego	2xDN100	mb	ok. 46mb
3	Demontaż komory betonowej	-	szt.	1

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Urbanistyki i Architektury
Plac Jana Pawła II 1
50-101 Olsztyn

12.2.Specyfikacja elementów przyłącza sieci ciepłowniczej ul. Tczewska 24 - węzeł (2x33,7/90 mm).

Elementy systemu rur preizolowanych.

Lp.	Średnica [mm]	Nazwa części	Ilość
1	33,7/ 90	Rura preizolowana 6m	1
2	90-125	Mufa zgrzewana	4
3		Mostek mufy zgrzewanej	4
4		Pianka nr 1	4
5	33,7/ 90	Rura wejściowa 1,5x1,5m	2
6	90	Pierścień uszczelniający	8
7	26,9-33,7/90	Końcówka termokurczliwa	2
7	33,7	Kolanko stalowe	2
8		Taśma smarna	2
9		Taśma ostrzegawcza (500m)	1
10		Taśma papierowa 50,0m	1
11		Łącznik zaciskowy (100szt)	1
12		Lut (500gr)	1
13		Pasta lutownicza (175gr)	1
14		Drut miedziany 25m	1
15		Podtrzymka drutu (50szt)	1
16		Uziemienie	2
17		Poduszka piankowa 1000x90x40mm	20

Materiały dodatkowe.

Lp.	Nazwa części	Średnica [mm]	Ilość
1	Zawór kulowy kołnierzowy PN25	DN25	2
2	Kołnierz stalowy PN25	DN25	4
3	Zawór kulowy wspawany PN25	DN15	1

12.3.Specyfikacja elementów przyłącza sieci ciepłowniczej ul. Tczewska 24 (2x60,3/125mm).

Elementy systemu rur preizolowanych.

Lp.	Średnica [mm]	Nazwa części	Ilość
1	60,3/125	Rura preizolowana 6m	1
2	60,3/125	Rura preizolowana 12m	2
3	90-125	Mufa zgrzewana	14
4		Mostek mufy zgrzewanej	14
5	60,3/125	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m	2
6	60,3/125	Kolano prefabrykowane 2,5D 13st. L=1,0m	2
7		Pianka nr 2	14
8	125	Pierścień uszczelniający	4
9	60,3-76,1/125-140	Końcówka termokurczliwa	2
10		Taśma smarna	1
11		Taśma ostrzegawcza (500m)	1

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Urbanistyki i Architektury
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn