

ZESTAW 2

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/193/20) pn. „**Budowa sieci, przyłączy i węzłów ciepłych polegająca na przebudowie układu zasilania z grupowego węzła ciepłego ul. Żołnierska 18 – II etap**” w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap III”

Pytanie nr 1

Proszę o zamieszczenie rysunku nr 6 profil przyłączy odcinka PW3-tlenownia.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza rys.nr 6 z Projektu Budowlanego Sieci ul. Żołnierska 18.

Pytanie nr 2

Pozycja nr 25 wg. wykonawcy do wykonanie jest 50 spawów a nie 60 proszę o weryfikację i podanie poprawnej ilości spawów.

Odpowiedź

Poprawna ilość pozycji nr 25 przedmiaru to 50 spawów. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie czy w miejscu montażu zaworów prefabrykowanych fi114 z odpowietrzeniem należy zamontować 2 studnie. Czy oba zawory należy zamontować w jednej studni? betonowej z 1 włazem?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że każdy z zaworów prefabrykowanych 114,3/200mm z odpowietrzeniem powinien być zamontowany w oddzielnej studni betonowej z włazem żeliwnym. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 4

Czy w miejscu montażu zaworu prefabrykowanego fi 42,4 z odwodnieniem należy montować rury teleskopowe czy należy zamontować studnię betonową z włazem?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zawory prefabrykowane 42,4/110 powinny być zaworami bez odwodnienia (zgodnie z zestawieniem materiałów) , w miejscu ich montażu powinno się zastosować 2 rury teleskopowe. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 5

W przedmiarze robót pozycja 64 4 skrzynki żeliwne natomiast na schemacie 2 skrzynki jaką ilość należy przyjąć a następnie wykonać?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje, w pozycji nr 64 przedmiaru - skrzynki żeliwne - należy przyjąć zgodnie z profilem podłużnym sieci 4 szt.

Pytanie nr 6

Zestawienie materiałów przyłączy do szpitala 2xfi 114/200 powinno być 40 szt a nie 38 proszę o weryfikację i podanie prawidłowej ilości muf.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 34 przedmiaru- montaż muf – poprawna ilość to 40 szt. muf. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar.