ZESTAWIENIE PŁYT ŚCIENNYCH DLA ELEWACJI SZCZYTOWYCH PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ

ZESTAWIENIE DLA ELEWACJI SZCZYTOWEJ PÓŁNOCNEJ		
PŁYTY ŚCIENNE KINGSPAN KS1000AWP gr. 12cm		
NR PŁYTY	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ [cm]
1	6	574
1d	1	693
2	5	300
2d	1	699
3	5	155
3d	1	1158
4	1	693
4d	1	1085
5	1	165
6	2	379
7	1	699
8	1	485
9	11	176
10	11	239
11	1	514
12	1	523
13	1	532
14	1	541
15	1	550
16	1	554
17	1	549
18	1	539
19	1	529
20	1	519
21	1	389
22	1	1169
23	1	1155
24	1	1139
25	1	1139
26	1	1105
27	1	1095
RAZEM [cm]		29260

ZESTAWIENIE DLA ELEWACJI SZCZYTOWEJ POŁUDNIOWEJ		
PŁYTY ŚCIENNE KINGSPAN KS1000AWP gr. 12cm		
NR PŁYTY	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ [cm]
1	1	359
1d	1	688
2	9	449
2d	1	688
3	6	390
3d	1	1100
4	2	240
4d	1	1162
5	1	1107
6	1	1118
7	1	1128
8	1	1138
9	1	1148
10	1	1158
11	1	1168
12	1	1178
13	1	1188
14	1	1198
15	1	1208
16	1	1212
17	1	1208
18	1	1198
19	1	1189
20	1	1180
21	1	1171
RAZEM		30753

UWAGA:

1. Płyty z numeracją zawierającą indeks "d" docinane po szerokości.
2. Zestawienie wykonano dla zamówienia materiałowego płyt ściennych o modułowej szerokości 100cm.
3. Płyty docinane i otworowane na miejscu budowy po ostatecznym domiarze i weryfikacji wymiarów przez wykonawcę robót.
4. Transport, składowanie wg. ścisłych wytycznych producenta płyt.
5. Przed złożeniem zamówienia materiałowego zobowiązuje się wykonawcę robót do weryfikacji i sprawdzenia długości płyt.

instal projekt — Biuro Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji Sp.z o.o. 10-557 Olsztyn ul.Żołnierska 6/7		stanowisko	imię,nazwisko		podpis
		Projektant:	inż. Teresa Robak upr. WAM/0056/PWOK/08		
Obiekt:	CIEPŁOWNIA PRZY UL. SŁONECZNEJ 46 W OLSZTYNIE				
Projekt:	ZMIANA ELEWACJI BUDYNKU CIEPŁOWNI PRZY UL. SŁONECZNEJ 46 W OLSZTYNIE	Asystent:	mgr inż. Przemysław Gąsiorowski		
Rysunek:	ZESTAWIENIE PŁYT ŚCIENNYCH DLA ELEWACJI SZCZYTOWYCH PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ	Data: LISTOPAD 2014	Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Skala: –	Nr rys. K-17