# ŚCIANA WSCHODNIA

STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:100




UWAGA:

1. Przedmiotowy obiekt to budynek istniejący, wykonawca robót ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary, przekroje elementów w naturze, a w szczególności przed złożeniem zamówienia materiałowego i wykonaniem robót.
2. Istniejące elementy stalowe jak pomosty zewnętrzne, barierki, drzwi, ramy stalowe okienne, rygle ścienne ścienne oczyścić wg. PN-ISO 8501-1 do stopnia czystości St2, odpylić, odtłuścić następnie zabezpieczyć przez malowanie. Przestrzegać wszystkich wytycznych producenta farby a w szczególności kolejności dozowania warstw w systemie malarskim, sposobu aplikacji oraz warunków w których można prowadzić prace. Dobór koloru wg. rysynku kolorystyki elewacji.
3. Montaż projektowanych płyt elewacyjnych np. Kingspan KS100AWP wykonać ściśle wg wymagań producenta. Płyty o szerokości modulowej 100cm i długości transportowej 14,5m- docinane i otworowane na budowie.
4. Przed wykonaniem otworów w płytach elewacyjnych lokalizację zwerytfikować w naturze na miejscu budowy. Wykonać obróbki blacharskie, przejścia doszczelniać elastyczną membraną EPDM klejoną na silikon strukturalny.
5. Do poziomu pierwszego stalowego rygla ściennego- ściana murowana gr.12cm. Płyty mocować łącznikami do istniejącej ściany murowanej.
6. Nowoprojektowane rygle ścienne wg. branży konstrukcyjnej.
7. Okładzina ścienna do demontażu: blacha fałdowa E-0105, wełna mineralna 8cm, blacha fałdowa E-0105m ~1025,5m $^2$
8. Orientacyjna ilość ram okiennych do oczyszczenia i malowania ~329,20m $^2$
9. Orientacyjna ilość konstrukcji pomostów, barierek i drabin do oczyszczenia i malowania ~ 131,0m $^2$
10. W przypadku wątpliwości co do przyjętych rozwiązań powiadomić nadzór autorski.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| instal projekt | Biuro Usług Projektowych Instalacji Inwestycji Sp. z o.o. 70-357 Szczecin ul.Śniadeckich 6/7 | stanowisko: | imię i nazwisko: | podpis: |
| Obiekt: | Ciepłownia przy ul. Sienicznej 46 w Dębnie<br>działka nr 6 obręb 17,18 miasto Dębno | Projektant: | mgr inż.arch.Agnieszka Oprzyńska upr. 14/WMKK/2010 | |
| Projekt: | Zmiana elewacji budynku ciepłowni przy ul. Sienicznej 46 w Dębnie | Asystent: | mgr inż. Grzegorz Bernatowski | |
| Rysunek: | ŚCIANA WSCHODNIA<br>STAN ISTNIEJĄCY | Data: Styczeń 2014 r. | Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | Skala: 1:100 | Nr rys. A – 1 |