

ŚCIANA POŁUDNIOWA
ZASTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SKALA 1:50

Symb. użytkownika	01 PVC	02 PVC	06 PVC
Rysunek			
Symb. katalogowy	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
Wymiary otworu (cm)	95x110	95x110	150x87
ościeznica/skrzydło (mm)	930x1090	930x1090	1480x850
Poziom okien – 1	0	0	1
Poziom okien – 2	12	12	0
Razem	12	12	1
System	PVC – nierozwierne	PVC – okno uchylne	PVC – okno uchylno–rozwierne
Kolor	wewnątrz – białe zewnątrz – RAL 7036	wewnątrz – białe zewnątrz – RAL 7036	wewnątrz – białe zewnątrz – RAL 7036
Szklenie	szkło zwykłe zespolone	szkło zwykłe zespolone	szkło zwykłe zespolone

OKNA Z PCV ZEWNĘTRZNE
DWUSZYBOWE ZESPOLONE
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
UK<1,1W/m²K - SZYBY
UK<1,6W/m²K- PROFILE
UK<1,3W/m²K- OKNO

UWAGI:

- przed zamówieniem stolarki okiennej dokonać pomiarów otworów przez wykonawcę stolarki okiennej
- przed zamontowaniem stolarki okiennej sprawdzić stan otworów
- po zamontowaniu stolarki okiennej dokładnie uszczelnić i obrobić otwory

		Biurowisko	imię,nazwisko	podpis
Biuro Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. projekt 10-557 Osztyn ul.Żmieska 6/7		Projektant:	mgr inż.arch Agnieszka Oprzyńska upr. 14/MMOKK/2010	
Obiekt:	Ciepłownia przy ul. Słonecznej 46 w Osztynie działka nr 6/1 obręb 113 miasta Osztyn			
Projekt:	Zmiana elewacji budynku ciepłowni przy ul. Słonecznej 46 w Osztynie	Asystent:	mgr inż. Grzegorz Bernatowski	
Rysunek:	ŚCIANA POŁUDNIOWA ZASTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Data: LISTOPAD 2014	Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Skala: 1:50
				Nr rys. A-14