

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SKŁAD OPAŁU			
1.1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 66.90*1.40*0.06+133.80*0.20*0.80+4.40*0.10*0.05*223.00+133.80*0.10*1.40	m ³ m ³	50.666	
				RAZEM	50.666
1.2	KNR 2-22 0309-03	Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do 1.2 t - Demontaż i ponowny montaż elementów ścian oporowych	elem. elem.	223.000	
		223.00		RAZEM	223.000
1.3	KNR 2-31 1404-03 analogia	Oczyszczenie podłoża po demontażu prefabrykatów typu L	m m	133.800	
		133.80		RAZEM	133.800
1.4	KNR 2-02 0201-01 analogia	Wykonanie murku oporowego z betonu dla usztywnienia i stabilizacji ścian wzdłuż elementów prefabrykowanych typu L - ręczne układanie betonu	m ³ m ³	42.500	
		42.50		RAZEM	42.500
1.5	KNR 2-02 1217-04 analogia	Ceownik 65 mm przykręcony wzdłuż elementów na śruby	m m	133.800	
		133.80		RAZEM	133.800
1.6	KNR 4-01 0207-07	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m ² w podłożach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem	m m	690.000	
		690.00		RAZEM	690.000
1.7	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 17 km	m ³ m ³	50.070	
		50.07		RAZEM	50.070
1.8	KNR 2-02 0203-04	Podkład z betonu pod stopy elementów prefabrykowanych typu L	m ³ m ³	38.400	
		38.40		RAZEM	38.400